

BILAGA 1, Samverkansavtal avseende fibernät

Kostnadsfördelning av investeringskostnaderna mellan Årjängs nät AB (bolaget) och fiberföreningarna.

Definition stamledning

En stamledning består av kanalisation (två 16/12 slangar varav en är tom), fiberkabel med 24 fibrer och varningsnät samt nödvändig teknisk utrustning för att kunna sända optiska signaler. Till stamnätet hör nodhus och noder med utrustning där föreningsnät kan kopplas på. Även en del ODF. Kanalisation i mark kan ersättas av sjökabel och luftledning med tillhörande installationer. Stamledningen är anslutet till ett omvärldsnät.

Definition föreningsnät

Ett föreningsnät består av kanalisation (16/12 slangar), fiber och varningsnät samt teknisk utrustning (ODF) för uppkoppling mot stamledning. Föreningsnätet disponerar det som överstiger 24 fibrer i stamledningen. Till föreningsnätet hör passiva kopplingskåp för uppdelning av fiber på olika abonnenter samt anslutningsutrustning på abonnenternas fastigheter. Kanalisation i mark kan ersättas av sjökabel och luftledning med tillhörande installationer.

Kostnadsfördelning

Bolaget bekostar stamledningen och föreningarna bekostar sina respektive föreningsnät.

Schaktkostnader

Uträkning av schaktkostnaden vid gemensam markentreprenör sker genom att dividera den totala entreprenörskostnaden med den totala schaktlängden och multiplicera den erhållna schaktkostnaden per meter med stamledningens respektive föreningsledningens andel i meter av den totala längden. Kostnaden fördelas mellan bolaget och berörd förening enligt föregående beräkning och längder framtagna utifrån slutlig relationshandling. Efterjustering av markskador (sättningar efter projektets slut) belastar berörd part. Bolaget betalar respektive förenings kostnad för anställd alternativt arvoderad arbetsledares arbete på stamledningen (röjning, handgrävning, materialleveranser, arbetsplanering) med upp till 1 800 kr/kilometer exkl moms. Gäller ej sjökabel. Eventuella avgifter för markupplåtelse bekostas av berörd part.

Övrig ledningsdragning

Dragning av sjökabel och luftledning belastar berörd part.

Tryckning, sprängning, bilning och förläggning av skyddsror belastar berörd part.

Materialkostnader

Beräkning av slutlig materialkostnad för stamledningen respektive föreningsnät sker utifrån slutlig relationshandling.

Uttaget men inte använt material debiteras enligt föregående fördelning (se schaktkostnad).

Fiberblåsning och fibersvetsning

Fiberblåsning fördelas enligt samma modell som schaktkostnaderna och kostnader för fibersvetsningen tillfaller den part där svetsning sker.

Kontrollkostnader

Kontroll av stamledningen som utförs av opartisk kontrollant anlitas och betalas av bolaget.

Inmätningkostnad

Inmätning av ledningsdragning enligt Lantmäteriets krav fördelas enligt samma modell som för schaktkostnad.